

St22

Der ST 22 ist etwas größer, arbeitet aber ebenso präzise und eignet sich für Maschinen von 16-22 Tonnen. Ein Tiltrotator von SMP erhöht die Flexibilität und ermöglicht eine effizientere Maschinennutzung, da sich komplexe Präzisionsarbeiten einfach ausführen lassen, ohne dass der Bagger umgesetzt werden muss. Der Tiltrotator wird am vorhandenen Gerätewechsler oder direkt am Baggerarm befestigt. Der ST22 kann an die meisten Maschinen in diesem Größenbereich angepasst werden und eignet sich für verschiedene Schnellwechslersysteme sowie für den Festanbau oben/unten.



MODELL	BEFESTIGUNG	VENTIL/STEUERSYSTEM	GPS GATEWAY	MASCHINENGEWICHT (TONNEN)	GEWICHT (KG)	OPTIONAL
ST22	Direkt gekoppelt/S60Hardlock /570Hardlock	4-SLANG/MACS ST/MACS ST ohne Steuersystem	3DP MACS ST/3DP MACS ST Autoklit/3DP 4-SLANG	16-22	620	Greifmodul/Bandsteuerung MACS ST/Radsteuerung MACS ST

ST22 ADDITIONAL SPECIFICATIONS 1

MASSE	DREHUNG	ELEKTRISCHES SYSTEM	EMPFOHLENER ÖLFLUSS (MAX)	BETRIEBSDRUCK (MAX)	KIPPMOMENT BEI 21 MPa
1000 / 830 / 600 / 830* mm	Endlos 360°	12-24 V	120 l/min	21 Mpa	52 kNm

*Die Abmessungen können je nach Konfiguration und Optionen variieren.

ST22 ADDITIONAL SPECIFICATIONS 2

DREHGESCH- WINDUNGKEIT	DREHMOMENT DREHEN	MAXIMALES LOSBRECHMOMENT	AUSBRECHKRAFT (MAX)	SCHAUFELBREITE (MAX)
7 s/rotation	7000 Nm	230 kNm	150 kN	2000 mm

Preise

Pro Tag bei 1-4 Tagen - € 80,- Pro Tag 5-19 Tagen - € 70,- Pro Tag ab 20 Tagen - € 60,-



Klefenz GmbH



Silke Hixt
Mietpark Leitung



Tiengener Str. 12a
79761 Waldshut-Tiengen



Tel.: +49 151 422 588 75
Tel.: +49 07742 922 702 5



Mail: silke.hixt@klefenz-tiefbau.de
www.klefenz.gmbh